







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴山县榛子乡  
烟叶收储集并中心附  
属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		收储中心大门及围栏						
1	040205022001	道闸机	进户大门采用双向进出自动识别道闸： 1、尺寸：（总长8m，高1.5m）和人行通道设计（长 1.5m，高 1.5m），外设防撞护墩（长1.2m，宽 0.8m，高 0.3m） 2、含主机、道闸面板、车辆识别和人脸识别、电线电缆、开关、防撞墩及安装施工等。	套	1	24741.74	24741.74	
2	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	39.6	8.61	340.96	
3	010103001001	回填方	回填方	m3	13.2	18.93	249.88	
4	010103002001	余方弃置	余方弃置，运距自行考虑	m3	26.4	11.87	313.37	
5	040303002001	混凝土基础	围墙基础： 1、C30混凝土基础 2、模板安拆	m3	26.4	892.87	23571.77	
6	010515001001	现浇构件钢筋	混凝土基础Φ12钢筋	t	0.782	5633.53	4405.42	
7	010515001002	现浇构件钢筋	混凝土基础Φ8@200箍筋	t	0.608	7832.71	4762.29	
8	010401001001	砖基础	围墙砖基础： 1、实心水泥砖砌筑	m3	35.2	747.39	26308.13	
9	011201001001	墙面一般抹灰	围墙砖基础侧面及顶面抹灰	m2	242	51.69	12508.98	
10	040309003001	混凝土栏杆	罗马柱栏杆： 1、罗马柱栏杆 2、高度1.6m 3、含喷漆	m	220	296.12	65146.40	
		分部小计					162348.94	
		广告招牌						
本页小计							162348.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴山县榛子乡  
烟叶收储集并中心附  
属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011508004002	金属字	广告招牌： 1、不锈钢烤漆字，字体为正楷体、烟草绿，规格1000*1000mm 2、烤漆字背板，PVC材料，规格1000*1000mm 3、不锈钢支架，规格1000*1500mm	个	10	609.72	6097.20	
		分部小计					6097.20	
		集装箱屋						
12	010101001001	平整场地	场地平整	项	1	6000.00	6000.00	
13	010101002001	挖一般土方	挖一般土方	m3	67.5	5.86	395.55	
14	010103002002	余方弃置	余方弃置，运距自行考虑	m3	67.5	11.87	801.23	
15	040203007001	水泥混凝土	基础15cm厚C25混凝土硬化	m2	225	88.98	20020.50	
16	031301001001	吊装加固	4间集装箱屋吊装至业主指定位置	项	1	1000.00	1000.00	
17	031101029001	程控车载集装箱	集装箱屋，尺寸：3000*6000*2700mm，含安装	组	5	8938.00	44690.00	
18	040402017001	切缝	沥青混凝土切缝	m	80	13.54	1083.20	
19	040203006002	沥青混凝土	6CM厚AC-16沥青混凝土刷黑	m2	50	86.14	4307.00	
20	010901002001	型材屋面	加盖两边坡屋顶： 1、材质：镀锌方管及彩钢瓦	m2	229.32	60.19	13802.77	
		分部小计					92100.25	
		叉车停车棚						
21	010901005001	膜结构屋面	C30型工字钢骨架，车棚薄膜布棚面，C30混凝土独立基础，尺寸：1000*1000*1000mm，含模板制安	m2	30	382.75	11482.50	
		分部小计					11482.50	
本页小计							109679.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴山县榛子乡  
烟叶收储集并中心附  
属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防水池轻钢棚						
22	011702023001	钢化玻璃阳光房	钢化玻璃阳光房： 1、型钢骨架 2、立面玻璃 3、玻璃屋面 3、尺寸：50000*3500*2200mm	m2	54.9	260.00	14274.00	
		分部小计					14274.00	
		停车场坪						
23	040101001001	挖一般土方	挖土方，转运	m3	69	4.78	329.82	
24	040202011001	碎石	碎石摊铺 厚度(cm) 20	m2	345	16.74	5775.30	
25	011707009001	现场围挡	现状围挡拆除，建筑垃圾外运至业主指定位置	M	300	5.45	1635.00	
26	040305004001	砖砌体	砖砌围挡，立面及顶面抹灰	m3	9.6	786.38	7549.25	
27	040203006001	沥青混凝土	6CM厚AC-16沥青混凝土刷黑	m2	285.44	86.14	24587.80	
28	040203007002	水泥混凝土	15cm厚c20混凝土垫层	m2	80	101.39	8111.20	
29	011707009002	现场围挡	围挡安装，利旧	m2	52	10.90	566.80	
30	041001001001	拆除路面	拆除6cm原混凝土路面，建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	38.64	10.72	414.22	
		分部小计					48969.39	
		收储中心区划线						
31	040205006001	标线	热熔标线： 1、10CM宽热熔标线	m	1200	6.64	7968.00	
32	040205006002	标线	热熔标胶楷体字： 1、10CM宽热熔楷体字，800*800mm	个	26	63.83	1659.58	
		分部小计					9627.58	
		措施项目						
本页小计							72870.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 1 页 共 32 页

项目编号	040205022001	项目名称	道闸机	计量单位	套	工程量	1						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借C5-6-69	出入口执行机构设备翼闸	台	1	667.04	60.72	0	234.06	2015.05	667.04	60.72	0	234.06	2015.05
借C5-6-59	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	224.45	3.38	2.08	79.49	27.85	224.45	3.38	2.08	79.49	27.85
人工单价		小计						891.49	64.1	2.08	313.55	2042.9	
人工费1元/工日		未计价材料费						21427.62					
清单全费用综合单价							24741.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	道闸机(含基础及安装)			台	1	21427.62	21427.62						
	其他材料费					-	64.1	-	0				
	材料费小计					-	21491.72	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 2 页 共 32 页

项目编号	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	39.6						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-20	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方 装车 三类土	1000 m3	0.001	723.84	2350.67	3420.22	1401.53	710.66	0.72	2.35	3.42	1.4	0.71
人工单价		小计						0.72	2.35	3.42	1.4	0.71	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价							8.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油【机械】			kg	0.29	8.1	2.35						
	材料费小计					-	2.35	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 3 页 共 32 页

项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	13.2						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-135	夯填土 槽坑	1000 m3	0.001	10893.79	967.03	1361.83	4144.86	1563.08	10.89	0.97	1.36	4.14	1.56
人工单价		小计						10.89	0.97	1.36	4.14	1.56	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								18.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						-	0.97	-	0			
	材料费小计						-	0.97	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 4 页 共 32 页

项目编号	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	26.4				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-79	自卸汽车运土方 运距1km以内	1000 m3	0.001	0	3377.65	5611.77	1897.91	979.86	0	3.38	5.61	1.9	0.98
人工单价		小计						0	3.38	5.61	1.9	0.98	
		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								11.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柴油【机械】					kg	0.39	8.1	3.16				
	其他材料费							-	0.22	-	0		
	材料费小计							-	3.38	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 5 页 共 32 页

项目编号	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	26.4						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D3-1-4 换	混凝土基础 混凝土 [现拌混凝土]	10m3	0.1	1612.17	2616.34	90.27	876.41	467.57	161.22	261.63	9.03	87.64	46.76
D3-1-5	混凝土基础 模板	10m2	0.5	275.89	181.35	0	142.01	53.93	137.95	90.68	0	71.01	26.97
人工单价		小计						299.17	352.31	9.03	158.65	73.73	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								892.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子 中粗砂			m3	0.545	114.22	62.3						
	碎石 15			m3	0.899	111.12	99.89						
	水泥 42.5			kg	317.14	0.3	95.14						
	其他材料费						-	352.32	-	0			
	材料费小计						-	352.32	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 6 页 共 32 页

项目编号	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	0.782				
清单全费用综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税		
借A2-70	现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1	998.73	3466.23	122.8	580.62	465.15	998.73	3466.23	122.8	580.62	465.15		
人工单价		小计						998.73	3466.23	122.8	580.62	465.15			
人工费1元/工日		未计价材料费						0							
清单全费用综合单价								5633.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	钢筋HRB400以内 φ12~18			kg	1025	3.27	3351.75								
	其他材料费					-	114.48	-	0						
	材料费小计					-	3466.23	-	0						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 7 页 共 32 页

项目编号	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.608				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A2-78	箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	1	2444.2	3423.05	35.16	1283.57	646.74	2444.2	3423.05	35.16	1283.57	646.74
人工单价		小计						2444.2	3423.05	35.16	1283.57	646.74	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								7832.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢筋HPB300 φ8以内				kg	1020	3.28	3345.6					
	其他材料费						-	77.44	-	0			
	材料费小计						-	3423.04	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 8 页 共 32 页

项目编号	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	35.2						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A1-1 换	砖基础 实心砖 直形 [现拌砂浆]	10m3	0.1	2679.15	2666.93	81.49	1429.19	617.11	267.92	266.69	8.15	142.92	61.71
人工单价		小计						267.92	266.69	8.15	142.92	61.71	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								747.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	混凝土实心砖 240×115×53			千块	0.529	400.63	211.85						
	砂子 中粗砂			m3	0.283	114.22	32.32						
	水泥 32.5			kg	66.425	0.3	19.93						
	其他材料费						-	54.84	-	0			
	材料费小计						-	266.69	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 9 页 共 32 页

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	242						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A10-2 换	一般抹灰 外墙 (20mm) [现拌砂浆]	100m 2	0.01	3198.79	557.73	76.49	908.9	426.77	31.99	5.58	0.76	9.09	4.27
人工单价		小计						31.99	5.58	0.76	9.09	4.27	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								51.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子 中粗砂			m3	0.027	114.22	3.13						
	水泥 32.5			kg	7.818	0.3	2.35						
	其他材料费					-	5.58	-	0				
	材料费小计					-	5.58	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 10 页 共 32 页

项目编号	040309003001	项目名称	混凝土栏杆	计量单位	m	工程量	220						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A14-150	成品金属栏杆 安装	100m	0.01	2272.39	24264	0	630.59	2445.03	22.72	242.64	0	6.31	24.45
人工单价		小计						22.72	242.64	0	6.31	24.45	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								296.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	罗马柱栏杆 成品				m	1	240	240					
	其他材料费						-	2.64	-	0			
	材料费小计						-	242.64	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 12 页 共 32 页

项目编号	010101001001	项目名称	平整场地			计量单位	项	工程量	1					
清单全费用综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	
补子目5	场地平整	项	1	0	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0
人工单价		小计						0	6000	0	0	0	0	
		未计价材料费						0						
清单全费用综合单价						6000								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	场地平整			项	1	6000	6000							
	材料费小计					-	6000	-	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 13 页 共 32 页

项目编号	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	67.5						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-14	反铲挖掘机挖一般土方装车三类土	1000 m3	0.001	482.56	1594.95	2341.66	955.15	483.69	0.48	1.59	2.34	0.96	0.48
人工单价		小计						0.48	1.59	2.34	0.96	0.48	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								5.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	柴油【机械】				kg	0.197	8.1	1.59					
	材料费小计						-	1.59	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 14 页 共 32 页

项目编号	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	67.5						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-79	自卸汽车运土方 运距1km以内	1000 m3	0.001	0	3377.65	5611.77	1897.91	979.86	0	3.38	5.61	1.9	0.98
人工单价		小计						0	3.38	5.61	1.9	0.98	
		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								11.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	柴油【机械】			kg	0.39	8.1	3.16						
	其他材料费					-	0.22	-	0				
	材料费小计					-	3.38	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 15 页 共 32 页

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	225						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-3-36 换	水泥混凝土路面 现浇 混凝土 厚度(cm) 22 实际厚度(cm):15 [现拌混凝土]	100m 2	0.01	2599.92	4019.87	135.4	1408.15	734.7	26	40.2	1.35	14.08	7.35
人工单价		小计						26	40.2	1.35	14.08	7.35	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价							88.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子 中粗砂			m3	0.082	114.22	9.34						
	碎石 15			m3	0.135	111.12	14.98						
	水泥 42.5			kg	47.571	0.3	14.27						
	其他材料费					-	40.2	-	0				
	材料费小计					-	40.2	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 16 页 共 32 页

项目编号	031301001001	项目名称	吊装加固			计量单位	项	工程量	1					
清单全费用综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	
补子目2	吊装加固	项	1	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0
人工单价		小计								0	1000	0	0	0
		未计价材料费								0				
清单全费用综合单价								1000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费						-	1000	-	0				
	材料费小计						-	1000	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 17 页 共 32 页

项目编号	031101029001	项目名称	程控车载集装箱	计量单位	组	工程量	5						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
补子目1	程控车载集装箱	组	1	0	8200	0	0	738	0	8200	0	0	738
人工单价		小计						0	8200	0	0	738	
		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								8938					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	集装箱			组	1	8200	8200						
	材料费小计					-	8200	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 18 页 共 32 页

项目编号	040402017001	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	80						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-3-46	缩缝 锯缝机切缝 缝深(cm) 5	100m	0.01	526.28	341.04	68.84	306.36	111.83	5.26	3.41	0.69	3.06	1.12
人工单价		小计						5.26	3.41	0.69	3.06	1.12	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								13.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	3.41	-	0				
	材料费小计					-	3.41	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 19 页 共 32 页

项目编号	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2	工程量	50				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-3-20	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度(cm) 6	100m <sup>2</sup>	0.01	316.01	7239.28	122.19	225.59	711.28	3.16	72.39	1.22	2.26	7.11
人工单价		小计						3.16	72.39	1.22	2.26	7.11	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								86.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	柴油【机械】				kg	0.195	8.1	1.58					
	沥青混凝土 中粒式 AC-16C				m3	0.061	1154.69	69.97					
	其他材料费						-	1.16	-	0			
	材料费小计						-	72.71	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 20 页 共 32 页

项目编号	010901002001	项目名称	型材屋面			计量单位	m2	工程量	229.32				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A6-31 换	金属板屋面 单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m <sup>2</sup>	0.01	884.58	3842.18	222.46	573.12	497.01	8.85	38.42	2.22	5.73	4.97
人工单价		小计						8.85	38.42	2.22	5.73	4.97	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								60.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	压型彩钢板 δ0.5				m2	1.283	21	26.93					
	固定螺栓				百套	0.042	170.05	7.14					
	其他材料费						-	4.36	-	0			
	材料费小计						-	38.43	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 21 页 共 32 页

项目编号	010901005001	项目名称	膜结构屋面	计量单位	m2	工程量	30						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A6-42	膜结构屋面	100m <sup>2</sup>	0.01	17838.99	8040.16	0	9235.24	3160.3	178.39	80.4	0	92.35	31.6
人工单价		小计						178.39	80.4	0	92.35	31.6	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								382.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	膜				m2	1.625	30	48.75					
	其他材料费						-	31.65	-	0			
	材料费小计						-	80.4	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 22 页 共 32 页

项目编号	011702023001	项目名称	钢化玻璃阳光房	计量单位	m2	工程量	54.9							
清单全费用综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	
补子目3	钢化玻璃阳光房	m2	1	0	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0
人工单价		小计						0	260	0	0	0	0	
		未计价材料费						0						
		清单全费用综合单价						260						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	钢化玻璃阳光房			m2	1	260	260							
	材料费小计					-	260	-	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 23 页 共 32 页

项目编号	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3	工程量	69				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借G1-11	反铲挖掘机挖一般土方 不装车 三类土	1000 m3	0.001	482.56	1245.59	1863.9	793.57	394.71	0.48	1.25	1.86	0.79	0.39
人工单价		小计						0.48	1.25	1.86	0.79	0.39	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								4.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	柴油【机械】				kg	0.154	8.1	1.25					
	材料费小计						-	1.25	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 24 页 共 32 页

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	345						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-2-23	碎石摊铺 厚度(cm) 20	100m <sup>2</sup>	0.01	418.94	645.38	168.79	302.56	138.21	4.19	6.45	1.69	3.03	1.38
人工单价		小计						4.19	6.45	1.69	3.03	1.38	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								16.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柴油【机械】					kg	0.139	8.1	1.12				
	碎石 综合					m3	0.265	20	5.3				
	其他材料费							-	0.03	-	0		
	材料费小计							-	6.45	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 25 页 共 32 页

项目编号	011707009001	项目名称	现场围挡	计量单位	M	工程量	300						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
补子目4	现场围挡	m	1	0	5	0	0	0.45	0	5	0	0	0.45
人工单价		小计						0	5	0	0	0.45	
		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								5.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	现场围挡			M	1	5	5						
	材料费小计					-	5	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 26 页 共 32 页

项目编号	040305004001	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	9.6						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
借A1-11 换	空心砖墙 1砖 [现拌砂浆]	10m3	0.1	2042.65	1317.75	45.24	1080.9	403.79	204.27	131.78	4.52	108.09	40.38
D5-1-46 换	抹灰 砖墙立面 [现拌砂浆]	100m <sup>2</sup>	0.0667	2031.06	803.06	140.11	1117.73	368.28	135.4	53.54	9.34	74.52	24.55
人工单价		小计						339.67	185.32	13.86	182.61	64.93	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价							786.38						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	柴油【机械】			kg	0.126	8.1	1.02						
	砂子 中粗砂			m3	0.328	114.22	37.47						
	水泥 32.5			kg	85.7	0.3	25.71						
	其他材料费						-	184.28	-	0			
	材料费小计						-	185.3	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 27 页 共 32 页

项目编号	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	285.44				
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-3-20	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度(cm) 6	100m <sup>2</sup>	0.01	316.01	7239.28	122.19	225.59	711.28	3.16	72.39	1.22	2.26	7.11
人工单价		小计						3.16	72.39	1.22	2.26	7.11	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								86.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	柴油【机械】				kg	0.195	8.1	1.58					
	沥青混凝土 中粒式 AC-16C				m <sup>3</sup>	0.061	1154.69	69.97					
	其他材料费						-	1.16	-	0			
	材料费小计						-	72.71	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 28 页 共 32 页

项目编号	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	80						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-3-36 换	水泥混凝土路面 现浇 混凝土 厚度(cm) 22 换为【预拌混凝土C 20】 实际厚度(cm) :15 [现拌混凝土]	100m 2	0.01	3277.02	4036.61	198.59	1789.23	837.13	32.77	40.37	1.99	17.89	8.37
人工单价		小计						32.77	40.37	1.99	17.89	8.37	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价							101.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子 中粗砂			m3	0.12	114.22	13.71						
	碎石 15			m3	0.198	111.12	21.97						
	水泥 42.5			kg	69.771	0.3	20.93						
	其他材料费						-	40.36	-	0			
	材料费小计						-	40.36	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 29 页 共 32 页

项目编号	011707009002	项目名称	现场围挡	计量单位	m2	工程量	52							
清单全费用综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	
补子目4	围挡安装	m2	1	0	10	0	0	0.9	0	10	0	0	0	0.9
人工单价		小计						0	10	0	0	0	0.9	
		未计价材料费						0						
清单全费用综合单价								10.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费					-	10	-	0					
	材料费小计					-	10	-	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 30 页 共 32 页

项目编号	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	38.64						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D10-1-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):6	100m <sup>2</sup>	0.01	392.33	42.9	158.6	283.61	78.97	3.92	0.43	1.59	2.84	0.79
借G1-125	自卸汽车运石碴、混凝土破块、建筑垃圾运距 1km以内	1000m <sup>3</sup>	0.0001	0	5435.4	9157.13	3096.94	1592.05	0	0.33	0.55	0.19	0.1
人工单价		小计						3.92	0.76	2.14	3.03	0.89	
人工费1元/工日		未计价材料费						0					
清单全费用综合单价								10.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油【机械】			kg	0.039	8.1	0.31						
	其他材料费					-	0.44	-	0				
	材料费小计					-	0.75	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 31 页 共 32 页

项目编号	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	1200						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-5-21	纵向标线 热熔涂料普通型	100m <sup>2</sup>	0.001	224.23	564.7	537.4	392.08	548.65	0.22	0.56	0.54	0.39	0.55
人工单价		小计						0.22	0.56	0.54	0.39	0.55	
人工费1元/工日		未计价材料费						4.38					
清单全费用综合单价								6.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	底漆				kg	0.024	14.87	0.36					
	热熔标线涂料				kg	0.45	8.94	4.02					
	其他材料费						-	0.92	-	0			
	材料费小计						-	4.94	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 全费用综合单价分析表

标段：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 32 页 共 32 页

项目编号	040205006002	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	26						
清单全费用综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税	人工费	材料费	施工机具使用费	费用	增值税
D2-5-28	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m <sup>2</sup>	0.0064	2233.03	564.08	544.99	1430.13	823.5	14.29	3.61	3.49	9.15	5.27
人工单价		小计						14.29	3.61	3.49	9.15	5.27	
人工费1元/工日		未计价材料费						28.02					
清单全费用综合单价								63.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	底漆			kg	0.153	14.87	2.27						
	热熔标线涂料			kg	2.88	8.94	25.75						
	其他材料费					-	5.89	-	0				
	材料费小计					-	31.64	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 单位工程人材机分析表

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	59407.657	1.00	59407.66
	合计				59407.66
二、	材料				
1	现场围挡	M	300.000	5.00	1500.00
2	围挡安装	m2	52.000	10.00	520.00
3	场地平整	项	1.000	6000.00	6000.00
4	吊装加固	项	1.000	1000.00	1000.00
5	集装箱	组	5.000	8200.00	41000.00
6	钢化玻璃阳光房	m2	54.900	260.00	14274.00
7	板枋材	m3	0.531	2187.99	1161.82
8	彩钢脊瓦	m	10.847	16.01	173.66
9	柴油	t	0.020	8100.00	162.00
10	低合金钢焊条E43系列	kg	13.465	10.00	134.65
11	电	kW·h	28.194	0.61	17.20
12	镀锌铁丝φ0.7	kg	8.956	6.10	54.63
13	玻璃珠(反光材料)	kg	54.656	4.24	231.74
14	防水粉	kg	22.957	7.25	166.44
15	钢筋HPB300φ8以内	kg	620.160	3.28	2034.12
16	钢筋HRB400以内φ12~18	kg	801.550	3.27	2621.07
17	钢模板	kg	39.708	5.50	218.39
18	钢模板连接件	kg	159.060	5.50	874.83
19	钢丝绳φ26	m	12.000	16.55	198.60
20	钢支撑	kg	30.624	5.50	168.43
21	高压风管φ25-6P-20m	m	0.019	12.44	0.24
22	固定螺栓	百套	9.631	170.05	1637.75
23	合金钢钻头一字型	个	0.012	29.50	0.35
24	混凝土实心砖240×115×53	千块	18.614	400.63	7457.33
25	金刚石锯片	片	0.352	698.38	245.83
26	罗马柱栏杆成品	m	220.000	240.00	52800.00
27	空心砖240×240×115	千块	1.315	736.91	969.04
28	六角空心钢综合	kg	0.008	4.20	0.03
29	六角螺栓M30×200	套	0.720	6.16	4.44
30	铝拉铆钉	百个	16.052	10.10	162.13
31	锚头φ26	套	0.600	197.65	118.59
32	模板嵌缝料	kg	6.600	1.70	11.22
33	膜	m2	48.750	30.00	1462.50
34	膜结构附件	m2	37.500	13.80	517.50
35	木材成材	m3	0.003	2566.12	7.70
36	膨胀螺栓M16	套	6.000	5.12	30.72

编制人：

审核人：

编制日期：

# 单位工程人材机分析表

工程名称：兴山县榛子乡烟叶收储集并中心附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	膨胀螺栓M8×60	10个	50.000	8.00	400.00
38	其他材料费	元	33.340	1.00	33.34
39	其他材料费	元	778.733	1.00	778.73
40	砂子中粗砂	m3	62.138	114.22	7097.40
41	石灰膏	m3	0.556	158.86	88.33
42	水	m3	79.262	2.76	218.76
43	水泥32.5	kg	5052.571	0.30	1515.77
44	水泥42.5	kg	24657.792	0.30	7397.34
45	碎石15	m3	69.890	111.12	7766.18
46	碎石综合	m3	91.494	20.00	1829.88
47	铁件综合	kg	32.942	5.50	181.18
48	脱模剂	kg	4.824	1.82	8.78
49	无纺土工布	m2	3.377	5.00	16.89
50	压型彩钢板 δ 0.5	m2	294.133	21.00	6176.79
51	圆钉	kg	3.329	6.50	21.64
52	圆钢 φ 30	m	6.450	17.12	110.42
53	组合钢模板	kg	77.880	5.50	428.34
54	材料费调整	元	-0.037	1.00	-0.04
55	汽油【机械】	kg	53.382	10.43	556.77
56	柴油【机械】	kg	187.972	8.10	1522.57
57	电【机械】	kW·h	552.104	0.61	336.78
58	沥青混凝土中粒式 AC-16C	m3	20.328	1154.69	23472.54
59	钛金字4.0m2以内	个	10.100	120.00	1212.00
60	碎石混凝土 坍落度10~30 石子最大粒径15mm C20	m3	-5.656	255.33	-1444.15
	合计				197663.19
三、	配比				
1	碎石混凝土 坍落度10~30 石子最大粒径15mm C20	m3	78.528	255.33	20050.55
2	水泥混合砂浆M10(砌筑)	m3	9.718	226.6	2202.1
3	水泥混合砂浆M15(砌筑)	m3	7.005	238.3	1669.29
	合计				23921.94
四、	机械				
1	机械费调整	元	-0.008	1.00	-0.01
2	折旧费	元	670.165	1.00	670.17
3	检修费	元	171.119	1.00	171.12
4	维护费	元	512.229	1.00	512.23
5	安拆费及场外运费	元	121.807	1.00	121.81
6	其他费	元	82.863	1.00	82.86

编制人：

审核人：

编制日期：

